60'

36'

WEST MAIN ST.

CURB LINE

38.29

37.32

12'

30

2'

COR. STONE
37.99

66.34

O.L. 135

BUILDINGS O.L. 136

ESTABROOK BLDG.

80.84'

OLD

35.34

34.99

16.2'

45'

1801

ESTABROOK BLDG ADDITION

50'

N

W E

O.L. 131

35.60

Fd. 35.49

34.44

35.49

34.89

33.54

33.79

ICE CREAM FACTORY

6' x 13' x 11'

12'

31.94

Fd 34.44

30'

10

6.8

10

16.8

Note Found no storm sewer

16' ALLEY

120

31.8

O.L. 130

16'

ALLEY

PROPOSED SITE
CASTOR & STAMBAUGH'S
THEATRE
1914 SHELBY, OHIO.

Could not get depth

Sanitary Sewer
Elev. 24.00

Rim 32.57

1"=100'

BLACKFORK ST.

47'